


配管詳細図

S=Free

【本設ライン】



【枝線ライン】



直管集計表

【ガス】

φ75mm ポリエチレン管		
直管	5.0 × 44 (本設) 5.0 × 0 (継継)	220.000 0.000
切管	2.1 × 2.6 × 4.3 × 0.5 × 1.4 (本設) 1.0 (継継)	10.900 1.000

【水道】

φ100mm ポリエチレン管		
直管	5.0 × 45 (本設) 5.0 × 2 (継継)	225.000 10.000
切管	2.4 × 2.0 × 4.3 × 1.0 × 0.2 (本設) 4.0 (継継)	9.900 4.000

合計：231.900

合計：248.900

φ75mm ポリエチレン管		
直管	5.0 × 1	5.000
切管	4.0 × 4.0	8.000

合計：13.000


φ50mm ポリエチレン管		
直管	5.0 × 0	0.000
切管	0.3	0.300

合計：0.300


φ50mm SGP-PD管		
直管	5.0 × 0	0.000
切管	0.1 × 0.5 × 0.3	0.900

合計：0.900


No.E連絡工(ガス)




No.E連絡工(水道)




No.5+4. 73m屈曲部(ガス)



No.5+4. 41m屈曲部(水道)



No.0排泥管



令和4年度	工事番号	ガス水道第6号
施行場所	小千谷市 信濃町	地内
工事名	ガス水道管布設(替)工事	
図面名	配管詳細図、配管調査	
図番	3葉の2	縮尺 Free
新潟県小千谷市ガス水道局		
請負者		