

令和4年度	ガ	ス	水	道	管	布	設	他	工	事	単抜実施設計書
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

ガ ス 水 道 第 10 号		工事日数		180		日間		着手	
								竣工	
実 施 設 計 額		一金		_____円					
変 更 設 計 額		一金		_____円		小千谷市 本町 地内			
実 施 請 負 額		一金		_____円					
変 更 請 負 額		一金		_____円					
実 施		ガス管布設工 PEP φ 100mm		L=75.0m		変 更		設 計 概 要	
		水道管布設工 HPPE φ 100mm		L=75.0m					
		中圧ガス管撤去 PLP φ 100mm		L=70.0m					
		低圧ガス管撤去 PEP φ 100mm		L=45.0m					
		残置ガス管撤去 CIP φ 100mm		L=45.0m					
設 計 概 要		水道管撤去 DCIP φ 100mm		L=45.0m					
		供給管撤去		N=7箇所					
		給水管撤去		N=10箇所					

新 潟 県 小 千 谷 市

[illegible]