

費目・工種・種別	規格	区分	実施設計			変更設計	
			数量	単位	算出式	数量	単位
ガス水道管布設工事【一工区】							
ガス水道本管布設工							
ガス水道管布設工							
管路土工					ガス管布設工/水道管布設工 0.5式ずつ計上		
【舗装版取壊し工（一次）】							
舗装版切断	機労	125.0	m		125.3		
舗装版直接掘削積込	機労	43.0	m2		43.00		
【殻運搬工】							
As殻運搬 4t L=5.5km	機労	2.0	m3		2.15		
As廃材処理費	廃	5.0	t		5.05		
【土工】							
バックホ掘削積込	機労	44.0	m3		43.68		
発生土運搬費 4t L=7.0km	機労	52.0	m3		52.42		
残土処分費	廃	52.0	m3		52.42		
管路埋戻費	機労	32.0	m3		32.34		
購入土 山砂	材	43.0	m3		32.34(管路埋戻)*1.2/0.9=43.12		
【舗装工（仮復旧）】							
下層路盤工 ARC-40 t=150	機労材	43.0	m2		43.00		
上層路盤工 M-40 t=120	機労材	43.0	m2		43.00		
仮舗装 ②粗粒度As t=30	機労材	43.0	m2		43.00		
【舗装版取壊し工（二次）】							
舗装版切断	機労	4.6	m		4.60		
舗装版直接掘削積込	機労	147.0	m2		146.60		
【殻運搬工】							
As殻運搬 4t L=5.5km	機労	6.0	m3		6.47		
As廃材処理	廃	15.0	t		15.20		
【舗装工（本復旧工）】							
不陸整正	機労	147.0	m2		146.60		
表層工 ⑫密粒度 t=50	機労材	147.0	m2		146.60		
【区画線工】							
区画線設置工 ペイント式 W=150	機労材	60.0	m		60.00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

タ イ ト ル			土 工 集 計 表				小 計		
用 地 区 分			布設部		接続部(ガス/水道)				
口 径・土 被 り			g50	w50	DP=800	g200			w200
延 長			m		2.0		m		
名 称	形 状 寸 法	単位	算式	数量	算式	数量		名 称	
【掘削～仮復旧】									
舗装版切断	As t=15cm以下	m	2.00*60.00+2.00*0.65	121.30	2.00*2.00	4.00	125.30	舗装版切断	
舗装版切断	Co t=15cm以下	m							
舗装版掘削積込	As,Con t=10cm以下	m2	0.65*60.00	39.00	2.00*2.00	4.00	43.00	舗装版掘削積込	
舗装版掘削積込	As,Con t=10cm超え	m2							
機械掘削積込	土砂 0.28BH	m3	(0.970-0.05)*0.65*60.00	35.88	(2.000-0.05)*2.00*2.00	7.80	43.68	機械掘削積込	
機械埋戻し	改良土 0.28BH	m3							
機械埋戻し	山砂 0.28BH	m3	(0.670*0.65-0.003-0.004)*60.00	25.71	(1.700*2.00-0.038-0.049)*2.00	6.63	32.34	機械埋戻し 山砂	
機械埋戻し	発生土 0.28BH	m3							
下層路盤工	ARC-40(RC)	m2							
下層路盤工	ARC-40(RC)	m2							
下層路盤工	ARC-40(RC) t=15cm	m2	0.65*60.00	39.00	2.00*2.00	4.00	43.00	下層路盤工 t=15cm	
下層路盤工	ARC-40(RC)	m2							
上層路盤工	M-40	m2							
上層路盤工	M-40	m2							
上層路盤工	M-40	m2							
上層路盤工	M-40 t=12cm	m2	0.65*60.00	39.00	2.00*2.00	4.00	43.00	上層路盤工 t=12cm	
仮復旧工	②粗粒度As	m2							
仮復旧工	②粗粒度As t=3cm	m2	0.65*60.00	39.00	2.00*2.00	4.00	43.00	仮復旧工 t=3cm	
残土運搬・処分	4t車 7.0km	m3	機械掘削*1.2	43.06	機械掘削*1.2	9.36	52.42	残土運搬・処分 7.0km	
As殻運搬	4t車 5.5km	m3	0.65*0.05*60.00	1.95	2.00*0.05*2.00	0.20	2.15	As殻運搬 5.5km	
Co殻運搬	4t車 km	m3							
As廃材処理	× 2.35 As塊	t	1.95*2.35	4.58	0.20*2.35	0.47	5.05	As廃材処理	
Co廃材処理	× 2.35 Co塊	t							
軽量鋼矢板土留工	軽量鋼矢板 矢板長2.0m	m						軽量鋼矢板土留工	
軽量鋼矢板土留工	軽量鋼矢板 矢板長2.5m	m							
軽量金属製支保工	支保1段 2.0m以下	m						軽量金属製支保工	
軽量金属製支保工	支保2段 3.5m以下	m							
【本復旧】									
舗装版切断	As t=15cm以下	m	2*2.3	4.60			4.60	舗装版切断	
舗装版切断	Co t=15cm以下	m							
斜め切削	小型切削機 t=3cm	m							
路面切削	小型切削機 t=5cm	m2							
舗装版掘削積込	As,Con t=10cm以下	m2	(0.65+1.65)*60.00	138.00	(2.00+2.30)*2.00	8.60	146.60	舗装版掘削積込	
舗装版掘削積込	As,Con t=10cm超え	m2							
機械掘削積込	仮復旧堀返し 0.28BH	m2							
不陸整正	補充材なし	m2	(0.65+1.65)*60.00	138.00	(2.00+2.30)*2.00	8.60	146.60	不陸整正	
基層工	②粗粒度As	m2						基層工(機械施工)	
表層工	⑨密粒度As	m2							
表層工	⑫密粒度As t=5cm	m2	(0.65+1.65)*60.00	138.00	(2.00+2.30)*2.00	8.60	146.60	表層工 t=5cm	
Co舗装工	18-8-40	m2							
As殻運搬	4t車 5.5km	m2	(0.65*0.03+1.65*0.05)*60.00	6.12	(2.00*0.03+2.30*0.05)*2.00	0.35	6.47	As殻運搬 5.5km	
AS殻運搬 切削	4t車 5.5km	m2							
Co殻運搬	4t車	m2							
As廃材処理	× 2.35 As塊	t	6.12*2.35	14.38	0.35*2.35	0.82	15.20	As廃材処理	
Co廃材処理	× 2.35 Co塊	t							
区画線設置工(ペイント式)	加熱式,実線 幅15cm	m	60.000	60.00			60.00		
区画線設置工(溶融式)	加熱式,実線 幅30cm	m							
区画線設置工(溶融式)	文字 15cm換算	m							

タ イ ト ル				土 工 集 計 表			小 計
用 地 区 分				試掘			
口 径・土 被 り				g200	w200	DP=1,650	
延 長				2.0			
名 称		形 状 寸 法		単位	算式	数量	名 称
【掘削～仮復旧】							
舗装版切断		As	t=15cm以下	m	2.00*2.00	4.00	舗装版切断
舗装版切断		Co	t=15cm以下	m			
舗装版掘削積込		As,Con	t=10cm以下	m2	2.00*2.00	4.00	舗装版掘削積込
舗装版掘削積込		As,Con	t=10cm超え	m2			
機械掘削積込		土砂	0.28BH	m3	(2.000-0.05)*2.00*2.00	7.80	機械掘削積込
機械埋戻し		改良土	0.28BH	m3			
機械埋戻し		山砂	0.28BH	m3	(1.700*2.00-0.038-0.049)*2.00	6.63	機械埋戻し 山砂
機械埋戻し		発生土	0.28BH	m3			
下層路盤工		ARC-40(RC)		m2			
下層路盤工		ARC-40(RC)		m2			
下層路盤工		ARC-40(RC)	t=15cm	m2	2.00*2.00	4.00	下層路盤工 t=15cm
下層路盤工		ARC-40(RC)		m2			
上層路盤工		M-40		m2			
上層路盤工		M-40		m2			
上層路盤工		M-40		m2			
上層路盤工		M-40	t=12cm	m2	2.00*2.00	4.00	上層路盤工 t=12cm
仮復旧工		②粗粒度As		m2			
仮復旧工		②粗粒度As	t=3cm	m2	2.00*2.00	4.00	仮復旧工 t=3cm
残土運搬・処分		4t車	7.0km	m3	機械掘削*1.2	9.36	残土運搬・処分 7.0km
As殻運搬		4t車	5.5km	m3	2.00*0.05*2.00	0.20	As殻運搬 5.5km
Co殻運搬		4t車	km	m3			
As廃材処理		× 2.35	As塊	t	0.20*2.35	0.47	As廃材処理
Co廃材処理		× 2.35	Co塊	t			
軽量鋼矢板土留工		軽量鋼矢板	矢板長2.0m	m			軽量鋼矢板土留工
軽量鋼矢板土留工		軽量鋼矢板	矢板長2.5m	m			
軽量金属製支保工		支保1段	2.0m以下	m			軽量金属製支保工
軽量金属製支保工		支保2段	3.5m以下	m			
【本復旧】							
舗装版切断		As	t=15cm以下	m			舗装版切断
舗装版切断		Co	t=15cm以下	m			
斜め切削		小型切削機	t=3cm	m			
路面切削		小型切削機	t=5cm	m2			
舗装版掘削積込		As,Con	t=10cm以下	m2			舗装版掘削積込
舗装版掘削積込		As,Con	t=10cm超え	m2			
機械掘削積込		仮復旧掘返し	0.28BH	m2			
不陸整正		補充材なし		m2			不陸整正
基層工		②粗粒度As		m2			基層工(機械施工)
表層工		⑨密粒度As		m2			
表層工		⑩密粒度As	t=5cm	m2			表層工 t=5cm
Co舗装工		18-8-40		m2			
As殻運搬		4t車	5.5km	m2			As殻運搬 5.5km
AS殻運搬 切削		4t車	5.5km	m2			
Co殻運搬		4t車		m2			
As廃材処理		× 2.35	As塊	t			As廃材処理
Co廃材処理		× 2.35	Co塊	t			
区画線設置工(ペイント式)		加熱式,実線	幅15cm	m			
区画線設置工(溶融式)		加熱式,実線	幅30cm	m			
区画線設置工(溶融式)		文字	15cm換算	m			