

小中学校施設の耐震化年次計画

平成25年5月1日現在

学校名	対象棟名	棟数	構造	第2次診断・ 屋体基準 診断の結果 (Is値)	事業 予定	補強工事等実施状況
小千谷小学校	校舎	10	R	耐力度調査 実施	改築	平成21年度完了
	講堂	1	R			
	体育館	1	S			
東小千谷小学校	北校舎	1	R	0.06	補強	平成17年度完了（災害復旧）
	南校舎	1	R	0.28	補強	平成21年度完了
	東体育館	1	S	0.44	補強	平成23年度完了
	西体育館	1	S	新耐震基準により建設された建物		
(塩殿小学校)	校舎	1	R	新耐震基準により建設された建物		
	体育館	1	S	【平成25年度 統合により廃校】		
吉谷小学校	普通教室棟	1	R	0.67	補強	平成23年度完了
	特別教室棟	1	R	0.68		
	体育館	1	S	0.15	補強	平成22年度完了
千田小学校	校舎	1	R	新耐震基準により建設された建物		
	体育館	1	S	新耐震基準により建設された建物		
和泉小学校	校舎	1	R	0.80	補強	耐震性能あり
	体育館	1	S	0.09		平成21年度完了
(川井小学校)	校舎	1	R	※0.39	新耐震基準建築	【平成25年度 統合により廃校】
	体育館	1	S			
東山小学校	校舎	3	W	新耐震基準により建設された建物		
	体育館	1	S	新耐震基準により建設された建物		
(岩沢小学校)	校舎	1	R	新耐震基準により建設された建物		
	体育館	1	S	【平成25年度 統合により廃校】		
(真人小学校)	校舎	1	R	※0.40	新耐震基準建築	【平成25年度 統合により廃校】
	体育館	1	S	0.48		
片貝小学校	北校舎	1	R	0.48	補強	平成22年度完了
	東校舎	1	R	新耐震基準により建設された建物		
	北体育館	1	S	0.34	補強	平成22年度完了
	南体育館	1	S	新耐震基準により建設された建物		
小千谷中学校	東校舎	2	R	0.08	改築	平成22年度完了
	給食EV棟	2	S	新耐震基準により建設された建物		
	特別教室棟	1	R	※1.00	新耐震基準建築	耐震性能あり
	西校舎	1	R	新耐震基準により建設された建物		
	東体育館	1	S	0.04	取壊し	平成22年度完了
	西体育館	2	S	新耐震基準により建設された建物		
東小千谷中学校	西校舎	2	R	0.39	補強	平成22年度完了
	東校舎	1	R	新耐震基準により建設された建物		
	給食EV棟	1	S	新耐震基準により建設された建物		
	体育館	1	S	0.14	補強	平成21年度完了
千田中学校	校舎	1	R	新耐震基準により建設された建物		
	体育館	1	S	0.23	補強	平成22年度完了
南中学校	普通教室棟	1	R	0.71	補強	耐震性能あり
	特別教室棟	1	R	0.65		平成23年度完了
	体育館	1	S	0.26	補強	平成22年度完了
片貝中学校	校舎	1	R	新耐震基準により建設された建物		
	体育館	2	S	新耐震基準により建設された建物		

◎ 平成25年度 南小学校開校により市内の全学校施設の耐震化事業が完了しました。
構造：R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造、W=木造

※ 川井小学校と真人小学校の校舎及び小千谷中学校特別教室棟は1次診断の数値